


STRUCTURE + ESCALIER DROIT

MODULOBLOC 1,40M ESCALIER Largeur du BASSIN

Quantités données avec arase finies entre 5 cm et 7 cm



6,00 x 3,00	7,00 x 3,00	7,00 x 3,50	8,00 x 3,50	8,00 x 4,00	9,00 x 4,00	9,00 x 4,50	10,00 x 5,00	12,00 x 5,00	Matériaux Mur avec Escalier Largeur du Bassin
11 Long	12 Long	12 Long	13 Long	14 Long	15 Long	15 Long	17 Long	20 Long	chainages 6ML Triangles OU carré 8x8 en tors 8mm en 6 ML
3,15 M3	3,30 M3	3,60 M3	3,75 M3	4,00 M3	5,25 M3	4,75 M3	5,25 M3	5,75 M3	Quantité mélage béton (gravier & sable)
26 Sacs	27 Sacs	28 Sacs	30 Sacs	32 Sacs	34 Sacs	38 Sacs	46 Sacs	46 Sacs	Sacs de CEMENTS 35kg
9 Tors	10 Tors	10 Tors	11 Tors	12 Tors	14 Tors	15 Tors	18 Tors	24 Tors	Fers TORS de 8mm
24 pièces	24 pièces	24 pièces	24 pièces	24 pièces	24 pièces	24 pièces	24 pièces	24 pièces	Equerres TORS de 8mm
4 pièces	5 pièces	5 pièces	6 pièces	6 pièces	6 pièces	7 pièces	8 pièces	10 pièces	mousse EXPANSIVE 500mm
1	2	2	2	2	2	2	3	3	scellement CHIMIQUE (Prévoir EMBOUTS en sup)
7,20 x 4,20	8,20 x 4,20	8,20 x 4,70	9,20 x 4,70	9,20 x 5,20	10,20 x 5,20	10,20 x 5,70	11,20 x 6,20	13,20 x 6,20	DIMENSIONS TROU
12cm	12cm	12cm	12cm	12cm	13cm	13cm	15cm	17 cm	épaisseur DALLE béton
3,75M3	4,00 M3	4,75M3	5,25M3	6,00M3	7,00M3	7,50 M3	10,50M3	14,00 M3	Quantité béton fibré auto-plaçant
1 275,00	1 375,00	1 500,00	1 500,00	1 900,00	2 300,00	2 650,00	3 100,00	3 600,00	prix de revient HT TOTAL environ
3 Long	3 Long	3 Long	3 Long	4 Long	4 Long	4 Long	5 Long	5 Long	Fers plat épingle de 8mm en 6ML